

СОГЛАСОВАНО:



" " " 2020 г.

" " " 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство кладбища с.Киргиз-Мияки МР Миякинский район РБ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 121451,78 руб.

Средства на оплату труда _____ 4107,48 руб.

Сметная трудоемкость _____ 304,55 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м 4 086,58 = 4 339,25 - 55,9 x 4,52 НР (1223,88 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (1510,96 руб.) СП (1091,67 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1510,96 руб.)	100 столбов	2,12 212 / 100	4086,58	384,2	3702,38	328,52		8663,55	814,5	7849,05	696,46	35,64	75,56	
2	ТЕР09-05-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом НР (52,19 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (64,43 руб.) СП (46,55 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (64,43 руб.)	10 т конструкций	0,1151 (1151/1000) / 10	1487,26	559,76	403			171,18	64,43	46,39		35,79	4,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Облицовка профилированным листом 411,13 = 424,54 - 0,0003 x 35 089,00 - 0,0003 x 9 584,90 НР (2050,99 руб.): 90%*0.9 от ФОТ (2532,09 руб.) СП (1829,44 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (2532,09 руб.)	100 м2	6,9 690 / 100	411,13	365,01	46,13	1,96		2836,8	2518,57	318,3	13,52	32,59	224,87		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										11671,53	3397,5	8213,74	709,98		304,55		
Накладные расходы										3327,06							
Сметная прибыль										2967,65							
Итого по разделу 1 :																	
Строительные металлические конструкции										17966,24						304,55	
Итого										17966,24					304,55		
В том числе:																	
Материалы										60,29							
Машины и механизмы										8213,74							
ФОТ										4107,48							
Накладные расходы										3327,06							
Сметная прибыль										2967,65							
Итого по разделу 1										17966,24					304,55		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										11671,53	3397,5	8213,74	709,98		304,55		
Накладные расходы										3327,06							
Сметная прибыль										2967,65							
Итого по смете:																	
Строительные металлические конструкции										17966,24					304,55		
Итого										17966,24					304,55		
17 966,24 * 6,76										121451,78							
ВСЕГО по смете										121451,78					304,55		

Составил специалист I категории МБУ ЦКО: Раф Г.М.Рафикова
(должность, подпись, расшифровка)